

KOSZTORYS OFERTOWY – PIWNICA DZ. NR 191

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1		Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy	kpl.	1,000		
1.1	KNR 4-01 0101-0200	Prace porządkowe - usunięcie śmieci, desek, gruzu	kpl.	1,000		
1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	77,649		
1.3	KNR 4-01 0348-0500	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - pozostałości po ścianie działowej	m2	2,000		
1.4	KNR 2-01 0307-0300	Analogia - Zasyпка gruzem istniejącego kanału w posadzce	m3	0,423		
1.5	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi.	m3	0,423		
1.6	KNR 13-12 0202-0100	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/ z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m. Grunt kategorii I-II	m3	32,900		
1.7	KNR 2-01 0505-0100	Analogia - Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. - wyrównanie posadzki w piwnicy	m2	32,900		
1.8	KALK. WŁASNA	Prefabrykacja konstrukcji stalowej, czyszczenie do stopnia 2,5, malowanie: podkład 2x TEKNOPOX PRIMER 7-00 HIOX (grunt epoksydowy), warstwa wierzchnia 1x TEKNODUR 0050 (farba nawierzchniowo poliuretanowa RAL 7035 szary) - grubość powłoki malarskiej 180 mikronów	kg	1 163,200		
1.9	KNR 2-31 0502-0600	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - podkładki pod słupy z płytek chodnikowych - 8 szt	m2	2,000		
1.10	KSNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni	ha	0,020		
1.11	KSNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni	ha	0,020		
1.12	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami posiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie ziemi ze sklepienia piwnicy oraz odkopanie ścian piwnicy	m3	209,745		
1.13	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ - zamurowanie istniejącego otworu okiennego cegłą pełną	m3	0,186		
1.14	KNR 4-01 0206-0400	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach - zabetonowanie otworów po kominkach wentylacyjnych	szt.	3,000		
1.15	KNR-W 2-15 0208-0400	Analogia - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura wentylacyjna PVC fi150	m	3,000		
1.16	KNR-W 2-15 0213-0500	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt.	1,000		
1.17	KNR-W 4-01 0737-0100	Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie sklepienia i ścian od strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu	m2	95,038		
1.18	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegły.pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 1 mm	m2	65,038		
1.19	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z	m2	70,000		

		cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 5 mm				
1.20	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 10 mm	m2	20,000		
1.21	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegły,pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 20 mm	m2	17,649		
1.22	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Gruntowanie ścian zewnętrznych emulsją PECIMOR F	m2	95,050		
1.23	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych z masy PECIMOR 2K	m2	95,050		
1.24	KNR 2-02 0901- 0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii - Obrzutka ścian wewnętrznych półkryjąca z zaprawy SANIMENT 04	m2	77,640		
1.25	KNR 2-02 0901- 0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii - tynk renowacyjny na ścianach wewnętrznych z zaprawy SANIMENT 02 (porowaty) gr. 2 cm 04	m2	77,640		
1.26	KNNR 2 0604- 0100	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,6 mm	m2	123,565		
1.27	KNR-W 2-02 1037-0200	Drzwi piwniczne deskowane pełne impregnowane środkiem grzybo i owadobójczym - montaż drzwi wejściowych	m2	1,900		
1.28	KNR 2-01 0217- 0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Obsypanie piwnicy ziemią	m3	209,745		
1.29	KNR 2-01 0236- 0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi.	m3	209,745		
1.30	KNR 2-01 0505- 0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.	m2	196,000		
1.31	KNR 2-01 0510- 0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą nasypu	m2	196,000		
1.32	KNR 5-08 0404- 0100	Analogia - Montaż budek (cegła sklepieniowa 1GS) - rys. nr 9	kpl.	6,000		
1.33	KNR 5-08 0404- 0100	Analogia - Montaż cegieł dziurawek PF - rys. nr 9	kpl.	50,000		