

KOSZTORYS OFERTOWY – PIWNICA DZ. NR 213

Lp.	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty [zł]	Wartość [zł]
1		Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy	kpl.	1,000		
1.1	KNR 4-01 0101-0200	Prace porządkowe - usunięcie śmieci, desek, gruzu	kpl.	1,000		
1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2	60,216		
1.3	KSNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni	ha	0,011		
1.4	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie ziemi ze sklepienia piwnicy oraz odkopanie ścian piwnicy	m3	163,022		
1.5	KNR-W 2-15 0208-0400	Analogia - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura wentylacyjna PVC fi150	m	1,500		
1.6	KNR-W 2-15 0213-0500	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt.	1,000		
1.7	KNR-W 4-01 0737-0100	Czyszczenie ścienne murów gładkich z cegły - oczyszczenie stropu i ścian od strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu	m2	76,750		
1.8	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupelnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegly,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupelnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 1 mm	m2	30,000		
1.9	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupelnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegly,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupelnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 5 mm	m2	30,000		
1.10	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupelnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegly,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupelnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 10 mm	m2	40,000		
1.11	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupelnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłozach z cegly,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupelnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 20 mm	m2	36,966		
1.12	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Gruntowanie ścian zewnętrznych emulsją PECIMOR F	m2	76,750		
1.13	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych z masy PECIMOR 2K	m2	76,750		
1.14	KNR 2-02 0901-0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii - Obrzutka ścian wewnętrznych półkryjąca z zaprawy SANIMENT 04	m2	60,216		
1.15	KNR 2-02 0901-0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów, loggii - tynk renowacyjny na ścianach wewnętrznych z zaprawy SANIMENT 02 (porowaty) gr. 2 cm 04	m2	60,216		

1.16	KNNR 2 0604- 0100	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,6 mm	m2	76,750		
1.17	KNR-W 2-02 1037- 0200	Drzwi piwniczne deskowane pełne impregnowane środkiem grzybo i owadobójczym - montaż drzwi wejściowych	m2	1,900		
1.18	KNR 2-01 0217- 0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Obsypanie piwnicy ziemią	m3	163,022		
1.19	KNR 2-01 0236- 0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi.	m3	163,022		
1.20	KNR 2-01 0505- 0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.	m2	110,000		
1.21	KNR 2-01 0510- 0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą nasypu	m2	110,000		
1.22	KNR 5-08 0404- 0100	Analogia - Montaż budek (cegła sklepieniowa 1GS) - rys. nr 7	kpl.	3,000		
1.23	KNR 5-08 0404- 0100	Analogia - Montaż cegieł dziurawek PF - rys. nr 7	kpl.	30,000		