

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja

Piwnica ziemna

Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy

Adres:

38-232 Krempna, działka nr 191

Kody CPV:

Inwestor:

Magurski Park Narodowy

38-232 Krempna 59

Wykonawca:

Sporządził:

Sprawdził:

Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Wzmocnienie konstrukcji i hydroizolacji dwóch istniejących piwnic oraz przygotowanie ich jako miejsca zimowe, stanowiska dla nietoperzy 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.1	KNR 4-01 0101-0200	Prace porządkowe - usunięcie śmieci, desek, gruzu 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
1.2	KNR 4-01 0701-0200	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach (4,77+1,7*2)*7,6+4*1,05*2-(1,3*1,9+0,7*0,7)+(3,14*1,6*0,5+2*2)*1,57+1,64*2,56-(0,9*2,05+1,2*2,05)	m2 m2	77,649	77,649
1.3	KNR 4-01 0348-0500	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - pozostałości po ścianie działowej 2	m2 m2	2,000	2,000
1.4	KNR 2-01 0307-0300	Analogia - Zasyпка gruzem istniejącego kanału w posadzce 4,7*0,3*0,3	m3 m3	0,423	0,423
1.5	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi. 4,7*0,3*0,3	m3 m3	0,423	0,423
1.6	KNR 13-12 0202-0100	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW /100 KM/ z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m. Grunt kategorii I-II 32,9	m3 m3	32,900	32,900
1.7	KNR 2-01 0505-0100	Analogia - Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kategorii I-III. - wyrównanie posadzki w piwnicy 32,9	m2 m2	32,900	32,900
1.8	KALK.WŁASNA	Prefabrykacja konstrukcji stalowej, czyszczenie do stopnia 2,5, malowanie: podkład 2x TEKNOPOX PRIMER 7-00 HIOX (grunt epoksydowy), warstwa wierzchnia 1x TEKNODUR 0050 (farba nawierzchniowo poliuretanowa RAL 7035 szary) - grubość powłoki malarskiej 180 mikronów 1163,2	kg kg	1 163,200	1 163,200
1.9	KNR 2-31 0502-0600	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - podkładki pod słupy z płytek chodnikowych - 8 szt 0,5*0,5*8	m2 m2	2,000	2,000
1.10	KSNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni 14*14*0,0001	ha ha	0,020	0,020
1.11	KSNR 1 0102-0200	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31-60 % powierzchni - karczowanie krzewów na skarpie - 50% powierzchni 14*14*0,0001	ha ha	0,020	0,020
1.12	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - zdjęcie ziemi ze sklepienia piwnicy oraz odkopanie ścian piwnicy 2*3,14*(2,36+0,85)*12+10*12*1,75-(2*3,14*2,36*8,36+8,36*4,76*2,7+1,82*2,1*2,83)	m3 m3	209,745	209,745
1.13	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno gaszone/ - zamurowanie istniejącego otworu okiennego cegłą pełną 0,7*0,7*0,38	m3 m3	0,186	0,186
1.14	KNR 4-01 0206-0400	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,2 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach - zabetonowanie otworów po kominkach wentylacyjnych 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.15	KNR-W 2-15 0208-0400	Analogia - Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 160 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rura wentylacyjna PVC fi150 3	m m	3,000	3,000
1.16	KNR-W 2-15 0213-0500	Rury wywiewne z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.17	KNR-W 4-01 0737-0100	Czyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - oczyszczenie sklepienia i ścian od strony zewnętrznej po uprzednim odkopaniu (5,8+1,7*2)*8,36+4,76*1,3*2-2,1*2,83+3,14*2,14*0,5+1,82*2,83*2-0,96*2,05	m2 m2	95,038	95,038
1.18	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask. słupach prostokąt. podłożach z cegły, pustaków ceram.gazo.- pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 1 mm 45,038+20	m2 m2	65,038	65,038

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1.19	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 5 mm 50+20	m2 m2	70,000	70,000
1.20	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 10 mm 20	m2 m2	20,000	20,000
1.21	KNR-W 4-01 0710-0301	Analogia - Uzupełnienie tynków kat.II z zaprawy cem.-wap. (wap.suchogasz.) na ścianach płask.słupach prostokąt.podłożach z cegły,pustaków ceram.gazo.-pianobet.pow.do 5 m2 - uzupełnienie ubytków w ścianach wewnętrznych i zewnętrznych zaprawą mineralną POLYCRET K40, warstwa gr. 20 mm 17,649	m2 m2	17,649	17,649
1.22	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Gruntowanie ścian zewnętrznych emulsją PECIMOR F 95,05	m2 m2	95,050	95,050
1.23	NNRNKB 2-02U 1134-0200	Analogia - Izolacja ścian zewnętrznych z masy PECIMOR 2K 95,05	m2 m2	95,050	95,050
1.24	KNR 2-02 0901-0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii - Obrzutka ścian wewnętrznych półkryjąca z zaprawy SANIMENT 04 77,64	m2 m2	77,640	77,640
1.25	KNR 2-02 0901-0100	Analogia - Tynki zwykłe II kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych balkonów,loggii - tynk renowacyjny na ścianach wewnętrznych z zaprawy SANIMENT 02 (porowaty) gr. 2 cm 04 77,64	m2 m2	77,640	77,640
1.26	KNNR 2 0604-0100	Izolacja z folii polietylenowej gr. 0,6 mm 95,05*1,3	m2 m2	123,565	123,565
1.27	KNR-W 2-02 1037-0200	Drzwi piwniczne deskowane pełne impregnowane środkiem grzybo i owadobójczym - montaż drzwi wejściowych 0,95*2	m2 m2	1,900	1,900
1.28	KNR 2-01 0217-0200	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) - Obsypanie piwnicy ziemią 2*3,14*(2,36+0,85)*12+10*12*1,75-(2*3,14*2,36*8,36+8,36*4,76*2,7+1,82*2,1*2,83)	m3 m3	209,745	209,745
1.29	KNR 2-01 0236-0200	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. 2*3,14*(2,36+0,85)*12+10*12*1,75-(2*3,14*2,36*8,36+8,36*4,76*2,7+1,82*2,1*2,83)	m3 m3	209,745	209,745
1.30	KNR 2-01 0505-0100	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. 196	m2 m2	196,000	196,000
1.31	KNR 2-01 0510-0300	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej - obsianie trawą nasypu 196	m2 m2	196,000	196,000
1.32	KNR 5-08 0404-0100	Analogia - Montaż budek (cegła sklepieniowa 1GS) - rys. nr 9 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
1.33	KNR 5-08 0404-0100	Analogia - Montaż cegieł dziurawek PF - rys. nr 9 50	kpl. kpl.	50,000	50,000