

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.2	Element	Linia do zbiornika na wodę		
1.2.1	KNR 510/9922/2	Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny słupów żelbetowych, słup pojedynczy ponad 10`m	szt	2
1.2.2	KNR 510/9922/6	Zeszyt 7 1993r. Demontaż ręczny słupów żelbetowych, słup rozkraczny ponad 10`m	szt	1
1.2.3	KNNRW 9/1314/3	Przewody uziemiające na słupach, demontaż	m	15
1.2.4	KNNRW 9/1307/3	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup rozkraczny	słup	1
1.2.5	KNNRW 9/1307/1	Rozmontowanie słupów żelbetowych zdemontowanych, słup pojedynczy	słup	2
1.2.6	KNR 404/1107/3 (2)	p.a Transport słupów żelbetowych do utylizacji samochodem skrzyniowym na odległość do 1`km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10`t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,85*4	3,4000	
		RAZEM:	3,4000	t
1.2.7	KNR 404/1107/4 (2)	Transport słupów żelbetowych do utylizacji , nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1`km odległości ponad 1`km, samochód 5-10`t		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,85*4	3,4000	
		RAZEM:	3,4000	t
1.2.8	KNR 404/306/6	Rozbicie słupów żelbetowych do utylizacji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4*0,39	1,5600	
		RAZEM:	1,5600	m3
1.2.9		Utylizacja zdemontowanych materiałów - słupy	szt	4