


II-5. MIEJSCE OTWARTE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z ŁAWAMI

Projekt infrastruktury turystycznej Magurskiego Parku Narodowego



RZUT 1:50



PRZEKRÓJ PRZESZCZNIĘ 1:50

WYMIARY:

- 120cm - wewnętrzna średnica kręgu ogniskowego
- 600cm - (około 220cm wokół kręgu ogniskowego) nawierzchnia z kłosa - frakcja 20-50mm zabezpieczająca wypalanie trawy
- 500cm - wewnętrzna średnica kręgu ławek
- 800cm - średnica kręgu koszenia trawy umożliwiająca swobodne użytkowanie

PRZEWIDZIANA ILOŚĆ ŁAWEK: 8
PRZEWIDZIANA ILOŚĆ MIEJSC: 32

POLE POWIERZCHNI OBIEKTU: 50m²

UWAGA:

* ILOŚĆ ŁAWEK ORAZ SZEROKOŚĆ KRĘGU OGNISKOWEGO MOŻNA DOBIERAĆ INDYWIDUALNIE DO POTRZEB I LOKALIZACJI

* ŁAWKI MOGĄ BYĆ WOLNOSTOJĄCE LUB ZWIĄZANE Z GRUNTEM ZA POMOCĄ FUNDAMENTU (jak na rys. II-1) - ZALECA SIĘ ZASTOSOWANIE ŁAWEK WOLNOSTOJĄCYCH ZE WZGLĘDU NA MOŻLIWOŚĆ PRZYSUWANIA I ODSUWANIA OD OGNISKA W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI TEMPERATURY WOKOŁ PALENISKA

DATA	FAZA	INWESTOR	ZLEC
11.2010	PB	MAGURSKI PARK NARODOWY KREMPNA 59, 38-232 KREMPNA	NA/529/2010
		TEMAT	PROJEKTOWAŁ
		PROJEKT INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ	ARCH.R.KOPIEC UPR.746/87
		OBIEKT	OPRACOWAŁ
		MAGURSKI PARK NARODOWY	MATEUSZ PRZYSTAŚ
			SPRAWDZIŁ
			ARCHA.KULCZYCKI-UPR.383/90
		MIEJSCE OTWARTE DO PALENIA OGNISKA WRAZ Z ŁAWAMI	SKALA
			1:50
			NR
			II-5