

Przedmiar robót na miejsce ogniskowe zadaszone
II – 6.

1. Miejsce ogniskowe zadaszone II- 6

PRZEDMIAR ROBÓT				
WYKONANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ MAGURSKIEGO PARKU NARODOWEGO				
Poz.	Podstawy [Nr STWiORB/ KNR/ CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek
REMONT MIEJSCA OGNISKOWEGO ZADASZONEGO - WYMIANA SŁUPÓW				
x		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe		
1	KNNR K-05 0101-01	Częściowa rozbiórka poszycia dachowego z gontu drewninego, obcięcie i usunięcie warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej	m2	16,00
2	KNNR K-05 0101-01	Tymczasowe podparcie konstrukcji wiaty przy wykorzystaniu rusztowań budowlanych systemowych wys. do 5,0 m oraz belek poprzecznych rozpiętości ponad 3,0 m	rzyczalt	1,00
3	KNNR K-05 0101-01	Demontaż istniejących słupów nośnych oznaczonych na rysunku konstrukcyjnym jako "S1" o wys. 9,0 m wraz z ręcznym rozluźnieniem złączy ciesielskich i rozcięciem łączników metalowych - słupy z demontażu stanowią materiał nieprzydatny przeznaczony do utylizacji przez Wykonawcę	szt.	4,00
x		Elementy drewniane		
4	KNNR 2 0402-030-040	Konstrukcje z bali śr. 300 . Słupy (nakłady: robotnicy i sprzęt na 1 m elementu konstrukcyjnego) S1, montaż utrudniony wstawienie słupów żurawiem samochodowym w istniejącą konstrukcję wiaty	m	36,40
5	KNNR 2 0402-03010-060	Konstrukcje z bali śr. 300 mm nasyconych śr. np. ██████████ Słupy (nakłady: materiały na 1 m3 drewna konstrukcyjnego) S1	m3	2,57
6	KNNR 2 0403-010-050	Deskowanie połaci dachowych - deski gr. 25 mm nasycone śr. np. ██████████	m2	16,00
7	AW-050	Pokrycie daszku gontem jodlowym , łupanym	m2	16,00

8	KNNR 2	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej śr. np. ██████████	m2	16,00
	0403-020-050			
9	KNR 4-01	Impregnacja gontu mieszaniną preparatu np. ████████████████████	m2	16,00
	0628-03-050			
10	KNR 2-02W	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym	m2	16,00
	0501-01-050			